



Số: 08./CH -PCĐ

## CÔNG TY CP PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

Đường 3/2, tổ 10, P. Mỏ Chè, TP Sông Công, tỉnh  
Thái Nguyên, Việt Nam

Điện thoại: 0208 3862 483 Fax: 0208 3862 316

Ngày 14 tháng 02 năm 2023

### THƯ MỜI CHÀO GIÁ


Kính gửi: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax: .....

Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 (Futu1) chuẩn bị triển khai hạng mục: Sửa chữa gian xưởng II, III nhà xưởng NX01 (giai đoạn 2). Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 xin mời quý Công ty báo giá công việc theo yêu cầu sau:

1. Phạm vi, nội dung công việc như sau (kèm theo phụ lục):
  - Cắt nền, phá dỡ bê tông nền, phá tường gạch và đổ lại bê tông nền.
  - Mài nền bê tông, trám vá các vị trí lồi lõm.
  - Thi công kết cấu thép văn phòng, thi công nhà vệ sinh.
2. Yêu cầu kỹ thuật: Theo bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công.
3. Biện pháp thi công đảm bảo an toàn lao động, môi trường, PCCC: Nhà thầu thi công phải có biện pháp phòng chống, hạn chế bụi phát sinh trong quá trình sửa chữa và tuân thủ theo quy định khác của Futu1 cũng như của nhà nước.
4. Thời gian thi công, sửa chữa là: 30 ngày.
5. Thời hạn nộp báo giá : 10 giờ 00... ngày 17 tháng 02 năm 2023, tại Phòng Cơ điện, Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 hoặc Gửi bằng văn bản qua bưu điện hoặc Email dưới đây [lekieuhung@futu1.com.vn](mailto:lekieuhung@futu1.com.vn) và [dinhdoan.vu@gmail.com](mailto:dinhdoan.vu@gmail.com)
6. Yêu cầu nội dung về đơn giá:
  - Đơn giá của mỗi phần việc là đơn giá cố định bao gồm toàn bộ vật tư, nhân công, máy thi công, biện pháp thi công để hoàn thành công việc và thuế.

\* Báo giá của đơn vị được đánh giá là đạt khi đáp ứng các yêu cầu trên và có giá thấp nhất. 

Ghi chú: Thư mời này có giá trị qua fax, email.

CÔNG TY CP PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1 



Thời gian lưu: 3 năm

**Phụ lục**  
**PHẠM VI, NỘI DUNG CÔNG VIỆC MỜI CHÀO GIÁ**

(Theo Thư mời chào giá ngày .14. tháng 02 năm 2023 về việc triển khai hạng mục:  
Sửa chữa gian xưởng II, III nhà xưởng NX01 (giai đoạn 2)

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ TÍNH	KHỐI LƯỢNG
1	Cất nền bê tông nhà xưởng dày >15cm	10m	58,08
2	Phá dỡ nền bê tông nhà xưởng, móng máy cũ, nền rãnh thoát nước mưa cũ để đổ lại, tường gạch	m3	138,331
3	Đào móng cột, móng tường gạch WC đất cấp 3	m3	2,925
4	Vận chuyển phế thải ra ngoài Công ty phạm vi >=1000m	100m3	1,413
5	Đổ lại bê tông nền, rãnh hào cấp mác M250 đá 1x2	m3	126,827
6	Xoa nhẵn, đánh mặt nền bê tông bằng máy sau khi đổ xong nền	m2	569,2
7	Mài nền bê tông bằng máy, trám vá các vết nứt vỡ đảm bảo phẳng nhẵn	m2	2114,92
8	Gia công, lắp đặt tấm đan thép	tấn	0,614
9	Sơn sắt thép các loại 2 nước chống rỉ màu ghi sáng	m2	17,884
10	Tróc bỏ lớp vữa trát tường cũ để ốp gạch	m2	18,392
11	Xây móng, tường, hồ ga gạch chỉ dày <=22cm vữa XM mác M75	m3	8,179
12	Trát tường, hồ ga vữa XM mác M75 dày 2cm	m2	62,145
13	Đắp cát tôn nền khu vệ sinh	m3	2,68
14	Ốp gạch men 400x250 vữa XM mác M75	m2	64,984
15	Lát nền gạch men 250x250 vữa XM mác M75	m2	32,574
16	Quét tường xây mới 2 lớp vôi màu trắng	m2	55,695
17	Gia công, lắp đặt khung vách nhựa Compact HPL dày 12m, phụ kiện inox 304	m2	21,934
18	Gia công, lắp đặt đi cánh mở khung nhôm hệ bung kính dán dày 6,38mm + nhôm lá màu nâu	m2	3,44
19	Lắp đặt ống nhựa PVC, nối bằng pp măng sông, Đường kính D110-C1	m	12
20	Lắp đặt ống nhựa PVC, nối bằng pp măng sông Đường kính D90-C1	m	15
21	Lắp đặt ống nhựa PVC, nối bằng pp măng sông Đường kính D60-C1	m	5

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ TÍNH	KHỐI LƯỢNG
22	Lắp đặt ống nhựa PVC, nối bằng pp măng sông Đường kính D48-C1	m	3
23	Lắp cút, chéch nhựa PVC, nối bằng pp măng sông Đường kính D110	cái	11
24	Lắp côn nhựa PVC, nối bằng pp măng sông Đường kính D110/60	cái	1
25	Lắp Y nhựa PVC, nối bằng pp măng sông Đường kính D110	cái	3
26	Lắp cút nhựa PVC, nối bằng pp măng sông Đường kính D90	cái	4
27	Lắp Y nhựa PVC, nối bằng pp măng sông Đường kính D90	cái	3
28	Lắp côn nhựa PVC, nối bằng pp măng sông Đường kính D90/48	cái	1
29	Lắp cút nhựa PVC, nối bằng pp măng sông Đường kính D60	cái	3
30	Lắp T nhựa PVC, nối bằng pp măng sông Đường kính D60	cái	1
31	Lắp cút nhựa PVC, nối bằng pp măng sông Đường kính D48	cái	5
32	Lắp T nhựa PVC, nối bằng pp măng sông Đường kính D48	cái	1
33	Lắp đặt ống nhựa PPR, nối bằng pp hàn Đường kính D20-PN10	m	30
34	Lắp cút nhựa PPR, nối bằng pp hàn Đường kính D20	cái	10
35	Lắp cút nhựa PPR ren trong, nối bằng pp hàn Đường kính D20-1/2	cái	15
36	Lắp T nhựa PPR, nối bằng pp hàn Đường kính D20	cái	13
37	Lắp van nhựa PPR, nối bằng pp hàn Đường kính D20	cái	1
38	Lắp kép kềm, nối bằng pp măng sông Đường kính D15	cái	5
39	Lắp T kềm, nối bằng pp măng sông Đường kính D15	cái	5
40	Lắp đặt xí bệt 2 khối, gồm cả vòi xịt	bộ	5
41	Lắp đặt tiểu treo tường gồm cả van cơ	bộ	2
42	Lắp đặt chậu rửa treo tường + vòi gạt và xi phong	bộ	2
43	Lắp đặt vòi gạt đồng D15	cái	5
44	Lắp đặt phễu thoát sàn inox D90	cái	4
45	Lắp đặt lô giấy inox công nghiệp	cái	5

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ TÍNH	KHỐI LƯỢNG
46	Lắp đặt gương soi KT 450x600	cái	2
47	Gia công máng rửa tay bằng tôn inox 201	kg	20,295
48	Gia công, lắp đặt bu lông móng 4M16x600 (gồm cả long đen, đệm và đai gông)	bộ	6
49	Sản xuất cột thép hình	tấn	0,335
50	Gia công khung đỡ, khung sàn bằng thép hình	tấn	4,821
51	Lắp đặt cột thép hình	tấn	0,335
52	Lắp đặt khung đỡ sàn bằng thép hình	tấn	4,821
53	Gia công, lắp đặt vách ngăn văn phòng kho thép hộp mạ kẽm 50x25x1,2 bung kính + nhôm lá (gồm cả cửa đi)	m2	58,352
54	Gia công, lắp đặt trần tôn xốp dày 12mm, khung xương thép hộp mạ kẽm 50x25x1,2 (gồm cả phào trần)	m2	56,346
55	Sơn sắt thép các loại 1 nước chống rỉ 2 lớp sơn màu ghi sáng	m2	263,916
56	Bả ma tít vào tường trong văn phòng	m2	29,456
57	Vệ sinh, sơn lại toàn bộ tường trong nhà 1 lớp lót, 2 lớp sơn màu vàng kem	m2	29,456