



Số: 12./CH-PCĐ

CÔNG TY CP PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

Đường 3/2, tổ 10, P. Mỏ Chè, TP Sông Công, tỉnh
Thái Nguyên, Việt Nam

Điện thoại: 0208 3862 483 Fax: 0208 3862 316

Ngày 25 tháng 04 năm 2024

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các Công Ty

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 (Futu1) chuẩn bị triển khai hạng mục: Sửa chữa mái sảnh, gạch lát nền hành lang tầng 1 nhà N03. Công ty CP Phụ tùng máy số 1 mời quý Công ty lập hồ sơ báo giá theo yêu cầu sau:

1. Phạm vi, nội dung công việc như sau (chi tiết theo phụ lục):

2. Yêu cầu kỹ thuật:

- Theo bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công.

- Đơn vị nêu rõ dự kiến sử dụng khung xương, tấm trần nhôm đục lỗ của nhà sản xuất nào theo quy cách trong bản vẽ nếu được lựa chọn, có tài liệu kèm theo (như hợp đồng nguyên tắc hoặc catalog hoặc giấy tờ khác liên quan ...) để chứng minh.

- Có tối thiểu 01 hợp đồng tương tự (hoặc phần việc trong hợp đồng) trong 3 năm gần đây để chứng minh đơn vị đã thi công trần khung xương tấm trần nhôm.

3. Biện pháp thi công đảm bảo an toàn lao động, môi trường, PCCC, sức khỏe nghề nghiệp và đáp ứng tiến độ thi công:

- Có biện pháp thi công chi tiết để đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, PCCC và an toàn sức khỏe nghề nghiệp đối với các nội dung công việc theo bản vẽ thiết kế.

- Có biện pháp thi công khả thi, hợp lý, khi thi công không ảnh hưởng đến điều kiện làm việc của khối văn phòng trong giờ hành chính (7h30 ÷ 17h từ thứ 2 đến thứ 5) nhưng vẫn đáp ứng tiến độ đề ra. Kèm theo bảng tiến độ chi tiết.

4. Thời thực hiện hợp đồng là 40 ngày, trong đó gian thi công sửa chữa là 30 ngày.

5. Thời hạn nộp hồ sơ báo giá: Trước 15 giờ 30 ngày 02 tháng 05 năm 2024, tại Phòng Cơ điện, Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 hoặc Scan hồ sơ báo giá (đã được ký, đóng dấu) gửi qua địa chỉ Email dưới đây nguyenductha@futu1.com.vn.



Phụ lục

PHẠM VI, NỘI DUNG CÔNG VIỆC MỜI CHÀO GIÁ

(Theo Thư mời chào giá ngày 25. tháng 04 năm 2024 về việc triển khai hạng mục: Sửa chữa mái sảnh, gạch lát nền hành lang tầng 1 nhà N03)

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ TÍNH	KHỐI LƯỢNG
1	Cất, phá dỡ nền lát gạch men cũ	m2	323,959
2	Tróc bỏ lớp vữa, xi măng của nền gạch men cũ để tận dụng thu hồi, phục vụ sửa chữa	m2	16,000
3	Vận chuyển phế thải ra ngoài công trình trong phạm vi >1000m bằng ô tô	100m3	0,162
4	Tháo dỡ tấm trần, khung thép trần mái sảnh, trần phần đua tầng 2 đã một hỏng	m2	93,481
5	Tháo bỏ hệ thống điện cũ mái sảnh	trọn bộ	1,000
6	Tháo dỡ khung kính cường lực dày 12ly để tận dụng, lắp đặt lại	m2	29,638
7	Lát nền hành lang gạch men Porcelain, Tiết diện gạch 600x600mm, vữa XM M75, PCB30	m2	323,959
8	Vệ sinh, sơn sắt thép bằng sơn các loại, 2 nước màu ghi sáng	m2	10,614
9	Gia công, lắp dựng kết cấu mái sảnh bằng inox 201	tấn	0,274
10	Lắp đặt trần nhôm sơn tĩnh điện dày 1.5mm không lộ xương có đục lỗ. Khung xương đồng bộ theo tiêu chuẩn	m2	100,805
11	Lắp đặt tấm aluminium dày 3mm màu bạc ốp bo viền rộng 172mm	m	42,050
12	Lắp đặt tấm aluminium dày 3mm màu bạc ốp bo viền rộng 510mm	m	15,980
13	Vệ sinh, lắp đặt lại kính cường lực dày 12ly mái sảnh	m2	29,638
14	Lắp đặt thanh nhôm Profile định hình V16 góc tròn, tán quang mica để lắp LED dây	m	59,600
15	Lắp đặt Dây Led 5050 14.4W/M, màu trắng gồm đầy đủ phụ kiện	m	75,000
16	Lắp đặt hộp đèn inox 304 kích thước 2010x120x200mm	cái	5,000
17	Lắp đặt đèn pha LED LUMILED 50W, gồm cả dây đấu đến nguồn	bộ	15,000

Ghi chú:

1 - Khối lượng trên được đo bóc theo bản vẽ thiết kế, Đơn vị báo giá có thể tính toán lại, nếu phát hiện sai lệch yêu cầu chào bổ sung một bản riêng để Chủ đầu tư xem xét.

2 - Vật tư chính của Đơn vị báo giá phải đáp ứng yêu cầu sau:

+ Xi măng PC30 La Hiên hoặc tương đương.

+ Gạch men thương hiệu Prime hoặc tương đương.

+ Đèn pha Led của Philips hoặc tương đương.