



## CÔNG TY CP PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

Đường 3/2, tổ 10, P. Bá Xuyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Điện thoại: 0208 3862 483 Fax: 0208 3862 316

Số: 35/CG-TBNL

Ngày 15 tháng 6 năm 2026

### THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:..... fax:.....

Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 (Futu1) chuẩn bị triển khai hạng mục: Sửa chữa mái nhà xưởng NX01 (PX Cơ khí 1). Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 xin mời quý Công ty báo giá công việc theo yêu cầu sau:

1. Phạm vi, nội dung công việc như sau (chi tiết theo phụ lục):
2. Yêu cầu kỹ thuật: Theo bản vẽ thiết kế.
3. Biện pháp thi công đảm bảo an toàn lao động, môi trường, PCCC, sức khỏe nghề nghiệp và đáp ứng được tiến độ thi công.
  - a, Trình bày biện pháp thi công theo các nội dung công việc chính trong bản vẽ thiết kế gồm:
    - Tháo dỡ mái tôn, khung chóp kính với chiều cao mái >6m. Khung thép, tôn tháo dỡ thu dọn về khu tập kết, phế liệu còn lại thu dọn ra ngoài công trình.
    - Gia công, lắp đặt máng nước mưa inox, khung giằng thép và cửa chóp tôn.
    - Vệ sinh đánh rỉ và sơn lại toàn bộ kết cấu thép mái nhà xưởng.
    - Lợp mái tôn nhà xưởng, tôn cliplock dày 0,45mm và phụ kiện
  - b, Trình bày phương án thi công khả thi để không ảnh hưởng đến sản xuất trong nhà xưởng, nhưng vẫn đảm bảo tiến độ thi công. Biện pháp đảm bảo an toàn cho người, sản phẩm và thiết bị trong nhà xưởng khi thi công vào mùa mưa.
  - c, Trình bày biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, PCCC và an toàn sức khỏe nghề nghiệp khi thi công tại Futu1.
4. Thời gian thực hiện hợp đồng là: 70 ngày, trong đó thời gian thi công sửa chữa là 60 ngày.
5. Thời hạn nộp hồ sơ báo giá: Trước 15 giờ 02 ngày 18 tháng 06 năm 2026, tại Phòng Thiết bị- Năng lượng, Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 hoặc



Scan hồ sơ báo giá (đã được ký, đóng dấu) gửi qua địa chỉ Email dưới đây [nguyenductha@futul.com.vn](mailto:nguyenductha@futul.com.vn).

6. Yêu cầu nội dung về đơn giá và hồ sơ báo giá:

a, Đơn vị báo giá phải cung cấp tài liệu, hồ sơ liên quan để chứng minh có đủ tư cách pháp nhân, năng lực, kinh nghiệm để thực hiện toàn bộ các nội dung công việc nêu trên hoặc có cam kết trong báo giá nếu được đề xuất mời vào thương thảo làm rõ gồm:

- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh.

- Bản sao báo cáo tài chính năm 2025 để chứng minh tình hình tài chính lành mạnh hoặc có cam kết không đang trong quá trình phá sản, nợ đọng.

- Bản sao tối thiểu 01 hợp đồng đã hoàn thành về (thi công mới hoặc sửa chữa) gia công, lắp đặt kết cấu thép mái và lợp mái nhà xưởng, nhà kho có giá trị phần việc  $\geq 2.234.000.000\text{đ}$  trong thời gian từ năm 2021 đến nay.

b, Đơn giá của mỗi phần việc là đơn giá cố định bao gồm toàn bộ vật tư, nhân công, máy thi công, biện pháp thi công để hoàn thành công việc và thuế, phí (nếu có).

c, Hồ sơ báo giá không có xác nhận, không ký đóng dấu sẽ không được xem xét, đánh giá.

Hồ sơ báo giá của đơn vị được đánh giá là đạt khi đáp ứng các yêu cầu trên, có giá thấp nhất và không vượt giá dự toán (giá dự toán làm tròn **4.468.289.000** đồng)./.

*Ghi chú: Thư mời này có giá trị qua fax, email.*

ĐT liên hệ: 0967570151 - Ms Hiền



KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
*Vũ Duy Hải*

Phụ lục

PHẠM VI NỘI DUNG CÔNG VIỆC MỜI CHÀO GIÁ

Kèm theo Thư mời chào giá ngày 15 tháng 06 năm 2026 về việc thi công hạng mục: Sửa chữa mái nhà xưởng NX01 (PX Cơ khí 1)

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG
1	Tháo dỡ mái tôn chiều cao tháo dỡ >6m và thu dọn về khu tập kết phạm vi < 300m	m2	6.126,400
2	Tháo dỡ khung chóp kính, khung lưới chiều cao tháo dỡ >6m và thép thu dọn về khu tập kết phạm vi < 300m, phế liệu còn lại thu dọn ra ngoài công trình	m2	1.095,480
3	Tháo dỡ trần tôn, chiều cao tháo dỡ <6m và thu dọn về khu tập kết phạm vi < 300m	m2	5.334,720
4	Tháo dỡ khung thép trần <6m và thu dọn về khu tập kết phạm vi < 300m	Tấn	12,874
5	Vệ sinh, đánh rỉ kết cấu thép nhà xưởng	m2	5.814,308
6	Sơn kết cấu thép 2 lớp sơn chống rỉ màu ghi sáng	m2	5.895,092
7	Gia công khung giằng thép chóp tôn	tấn	1,259
8	Gia công máng thu nước mưa inox 201 dày 0,5mm	tấn	0,152
9	Lắp đặt khung giằng thép hình	tấn	1,259
10	Lắp đặt máng thu nước mưa inox 201 dày 0,5mm	tấn	0,152
11	Lợp mái tôn cliplock (tôn không vít) dày 0,45mm, màu xanh ngọc	100m2	61,120
12	Lắp đặt phụ kiện tôn ốp hồi, ốp góc, tôn xối, tôn phẳng dập định hình dày 0,45mm, chiều rộng < 0,5m	m	565,800
13	Gia công, lắp đặt cửa khung chóp tôn từ tôn phẳng dập hình dày 0,45mm	m2	618,120
14	Căng lưới chống rơi ô lưới 70x70 sợi 6mm để đảm bảo an toàn	m2	432,000
15	Luân chuyển lưới, diện tích 432m2 sang gian bên cạnh sau khi thi công.	lần	11,000

Ghi chú:

1 - Khối lượng trên được đo bóc theo bản vẽ, Đơn vị báo giá có thể tính toán lại, nếu phát hiện sai lệch yêu cầu chào bổ sung một bản riêng để Chủ đầu tư xem xét.

2 - Vật tư chính của Đơn vị báo giá phải đáp ứng yêu cầu sau:

+ Tôn cliplock, phụ kiện AZ100-150 của AUSTNAM hoặc tương đương.